

Samtgemeinde Grasleben - Verwaltungsvorlage Nr. 44

zur Sitzung am: 18.04.2007

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Schulausschuss | <input checked="" type="checkbox"/> Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss |
| <input type="checkbox"/> Finanz- u. Haushaltsausschuss | <input type="checkbox"/> Redaktionsausschuss |
| <input type="checkbox"/> Ausschuss für Soziales, Sport u. Kultur, Tourismus und Medien | <input type="checkbox"/> Samtgemeindeausschuss |
| <input type="checkbox"/> Ausschuss für öffentliche Sicherheit | <input type="checkbox"/> |

Beschlussorgan:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Samtgemeindebürgermeister | <input checked="" type="checkbox"/> Samtgemeindeausschuss | <input type="checkbox"/> Samtgemeinderat |
|--|---|--|

Tagesordnungspunkt:

Feuerwehrgerätehaus Ahmstorf

hier: Dachreparatur

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Einmalige Kosten: |
| <input type="checkbox"/> Keine Kosten |

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung |
| Haushaltsstelle: 1300.940000 101 5.612,15 € |

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Die Mittel müssen über- o. außerplanmäßig bereitgestellt werden. |
| Haushaltsstelle: |

Haushaltsansatz: bisher ausgegeben: noch verfügbar:

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss empfiehlt, die Dachreparatur im Sinne dieser Vorlage auszuführen.

Der Samtgemeindeausschuss beschließt entsprechend

Sach- und Rechtslage:

Nachdem in der letzten Wahlperiode eine grundlegende Sanierung des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses sowie der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an anderer Stelle aus Kostengründen verworfen wurde, ist im letzten Jahr der Stellplatz des Feuerwehrgerätehauses Ahmstorf verbreitert worden, um wenigstens die räumliche Situation etwas zu verbessern. In 2007 soll nun noch das Dach repariert werden. Im Rahmen des Umbaus wurde das Dach des Feuerwehrgerätehauses auf Schäden untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass die beiden äußeren Sparren an der Ostseite durch Witterungseinflüsse beschädigt sind. Sie sind von oben verwittert, so dass diese tragenden Teile erneuert werden müssen. Für die durchzuführenden Dachdeckerarbeiten hat die Verwaltung eine Kostenschätzung erarbeitet, die dieser Vorlage beigelegt ist. Die Kostenschätzung schließt mit 5.780,02 € ab. Im Haushaltsplan wurden für diese Maßnahme 5.000 € veranschlagt. Aus der Umbaumaßnahme steht noch ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 612,15 € zur Verfügung, so dass insgesamt 5.612,15 € verfügbar sind. In der Schätzung ist ein Sicherheitsbetrag von 10 % enthalten. Von daher müsste die Dachreparatur mit den zur Verfügung stehenden Mitteln finanzierbar sein.

Die Ortsfeuerwehr Ahmstorf bittet zusätzlich noch um zwei neue Außenlampen. Diese könnten beschafft werden, soweit sich Einsparungen bei der Dachreparatur ergeben oder aber Mittel bei der baulichen Unterhaltung eingespart werden können.

Grasleben, den 17.04.2007

(Nitsche)

**Samtgemeinde Grasleben
Bauamt**

**Feuerwehrgerätehaus Ahmstorf
Kostenschätzung - Erneuerung der Sparren an der Giebelseite!**

Pos.	Beschreibung	Menge	EP
1	Dachdeckerarbeiten:		
1.1	Asbesthaltige Ortgangwinkel 17/17 cm abnehmen und fachgerecht entsorgen	16	m 25,00 €
1.2	Krempziegel aufnehmen und seitlich auf dem Dach für Wiedereinbau lagern einschließlich Lattung aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	18	m ² 6,00 €
1.3	Ortgang- und Traufschalung aufnehmen und fachgerecht entsorgen	18	m ² 5,00 €
1.4	Zwei Sparren 12/12 cm des Dachüberstandes der östliche Giebelseite abbrechen und entsorgen, zwei neue Sparren nach Vorlage der abgebrochenen Sparren anfertigen und einbauen einschließlich Krangestellung, einschließlich Schutzanstrich bestehend aus Grundierung und Lasur	16	m 137,00 €
1.5	Ortgang und Traufschalung oberhalb der Sparren herstellen einschließlich Anstrich mit Grundierung und Lasur für die der Witterung ausgesetzten Flächen	18	m ² 21,00 €
1.6	Unterspannbahn liefern und einbauen	18	m ² 4,60 €
1.7	Dachfläche mit seitlich gelagerten Krempziegel wieder eindecken. Die Lattung 4/6 cm mit allseitigen Holzobeflächenschutz ist dazu zu liefern und einzubauen.	18	m ² 6,60 €
1.8	Doppel-Krempziegel liefern und einbauen	32	Stck. 3,00 €
1.9	Facharbeiterstunde für evt. im LV nicht enthaltene Arbeiten.	10	Stck. 40,00 €
2	Gerüstbauarbeiten		
2.1	Liefern und Aufstellen eines Arbeitsgerüsts als Flächen- und Fassadengerüst für Dachdeckerarbeiten	110	m ² 5,00 €
		Gesamtkosten netto:	
		zuzügl. 19 % Mehrwertsteuer:	
		Gesamtkosten brutto:	
		plus 10 % Sicherheit	

aufgestellt, 17.04.2007

Nitsche

GP
400,00 €
108,00 €
90,00 €
2.192,00 €
378,00 €
82,80 €
118,80 €
96,00 €
400,00 €
550,00 €
4.415,60 €
838,96 €
5.254,56 €
525,46 €
5.780,02 €