*Samtgemeinde Grasleben - Verwaltungsvorlage Nr. 44*

**zur Sitzung am: 18.04.2007**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **()** | **Schulausschuss** | **(x)** | **Bau-, Planungs- u. Umweltschutzausschuss** |
| **()** | **Finanz- u. Haushaltsausschuss** | **()** | **Redaktionsausschuss** |
| **()** | **Ausschuss für Soziales, Sport u. Kultur, Tourismus und Medien** | **()** | **Samtgemeindeausschuss** |
| **()** | **Ausschuss für öffentliche Sicherheit** | **()** | |

**Beschlussorgan:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **()** | **Samtgemeinde-bürgermeister** | **(x)** | **Samtgemeindeausschuss** | **()** | **Samtgemeinderat** |

**Tagesordnungspunkt:**

**Feuerwehrgerätehaus Ahmstorf**
**hier: Dachreparatur**

| | |
|---|---|
| () | Einmalige Kosten: |
| () | Keine Kosten |

| | |
|---|---|
| (X) | Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung |
| Haushaltsstelle: | 1300.940000 101 5.612,15 € |

| | |
|---|---|
| () | Die Mittel müssen über- o. außerplanmäßig bereitgestellt werden. |
| Haushaltsstelle: | |

| |
|---|
| Haushaltsansatz: |
| bisher ausgegeben: |
| noch verfügbar: |

## Beschlussvorschlag:

**Der Fachausschuss empfiehlt, die Dachreparatur im Sinne dieser Vorlage auszuführen.**

**Der Samtgemeindeausschuss beschließt entsprechend**

**Sach- und Rechtslage:**

Nachdem in der letzten Wahlperiode eine grundlegende Sanierung des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses sowie der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an anderer Stelle aus Kostengründen verworfen wurde, ist im letzten Jahr der Stellplatz des Feuerwehrgerätehauses Ahmstorf verbreitert worden, um wenigstens die räumliche Situation etwas zu verbessern. In 2007 soll nun noch das Dach repariert werden. Im Rahmen des Umbaus wurde das Dach des Feuerwehrgerätehauses auf Schäden untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass die beiden äußeren Sparren an der Ostseite durch Witterungseinflüsse beschädigt sind. Sie sind von oben verwittert, so dass diese tragenden Teile erneuert werden müssen. Für die durchzuführenden Dachdeckerarbeiten hat die Verwaltung eine Kostenschätzung erarbeitet, die dieser Vorlage beigefügt ist. Die Kostenschätzung schließt mit 5.780,02 € ab. Im Haushaltsplan wurden für diese Maßnahme 5.000 € veranschlagt. Aus der Umbaumaßnahme steht noch ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 612,15 € zur Verfügung, so dass insgesamt 5.612,15 € verfügbar sind. In der Schätzung ist ein Sicherheitsbetrag von 10 % enthalten. Von daher müsste die Dachreparatur mit den zur Verfügung stehenden Mitteln finanzierbar sein.

Die Ortsfeuerwehr Ahmstorf bittet zusätzlich noch um zwei neue Außenlampen. Diese könnten beschafft werden, soweit sich Einsparungen bei der Dachreparatur ergeben oder aber Mittel bei der baulichen Unterhaltung eingespart werden können.

Grasleben, den 17.04.2007

(Nitsche)

**Samtgemeinde Grasleben**
**Bauamt**

**Feuerwehrgerätehaus Ahmstorf**
**Kostenschätzung - Erneuerung der Sparren an der Giebelseite!**

| Pos. | Beschreibung | Menge | | EP |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dachdeckerarbeiten:** | | | |
| 1.1 | Asbesthaltige Ortgangwinkel 17/17 cm abnehmen und fachgerecht entsorgen | 16 | m | 25,00 € |
| 1.2 | Krempziegel aufnehmen und seitlich auf dem Dach für Wiedereinbau lagern einschließlich Lattung aufnehmen und fachgerecht entsorgen. | 18 | m² | 6,00 € |
| 1.3 | Ortgang- und Traufschalung auf-<br>nehmen und fachgerecht entsorgen | 18 | m² | 5,00 € |
| 1.4 | Zwei Sparren 12/12 cm des Dachüberstandes der östliche Giebelseite abbrechen und entsorgen, zwei neue Sparren nach Vorlage der abgebrochenen Sparren anfertigen und einbauen einschließlich Krangestellung, einschließlich Schutzanstrich bestehend aus Grundierung und Lasur | 16 | m | 137,00 € |
| 1.5 | Ortgang und Traufschalung oberhalb<br>der Sparren herstellen einschließlich Anstrich mit Grundierung und Lasur für die der Witterung ausgesetzten Flächen | 18 | m² | 21,00 € |
| 1.6 | Unterspannbahn liefern und einbauen | 18 | m² | 4,60 € |
| 1.7 | Dachfläche mit seitlich gelagerten<br>Krempziegel wieder eindecken.<br>Die Lattung 4/6 cm mit allseitigen<br>Holzobeflächenschutz ist dazu zu<br>liefern und einzubauen. | 18 | m² | 6,60 € |
| 1.8 | Doppel-Krempziegel liefern und einbauen | 32 | Stck. | 3,00 € |
| 1.9 | Facharbeiterstunde für evt. im LV nicht<br>enthaltene Arbeiten. | 10 | Stck. | 40,00 € |
| | | | | |
| | | | | |
| **2** | **Gerüstbauarbeiten** | | | |
| 2.1 | Liefern und Aufstellen eines Arbeitsgerüstes als Flächen- und Fassadengerüst für Dachdeckerarbeiten | 110 | m² | 5,00 € |
| | | Gesamtkosten netto: | | |
| | | zuzügl. 19 % Mehrwertsteuer: | | |
| | | Gesamtkosten brutto: | | |
| | | plus 10 % Sicherheit | | |
| | | | | |

aufgestellt, 17.04.2007

Nitsche

| GP |
| --- |
| |
| 400,00 € |
| 108,00 € |
| 90,00 € |
| 2.192,00 € |
| 378,00 € |
| 82,80 € |
| 118,80 € |
| 96,00 € |
| 400,00 € |
| |
| |
| |
| 550,00 € |
| 4.415,60 € |
| 838,96 € |
| 5.254,56 € |
| 525,46 € |
| 5.780,02 € |